

Aprobat

PRIMAR

BALAZS ISTVAN BOTOND

Nr. 4653/11.12.2024

Anunt publicitar

PENTRU TOTI OPERATORII ECONOMI INTERESATI

Lucrari de executie pentru obiectivul :

„Lucrari de executie pentru obiectivul „Desfiintare constructie existenta si construire capela in localitatea Suatu, comuna Suatu, judetul Cluj”

Comuna Suatu (Primaria) doreste construirea unei Capele mortuare in localitatea Suatu. Scopul prezentei achizitii consta in executarea urmatoarelor lucrari :demolarea constructiei existente si construirea inclusiv punerea in functiune a obiectivului Capela, precum si asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (alimentare cu energie, alimentare cu apa, etc), conform prevederilor Proiectului Tehnic intocmit de DEPARTAMENTUL PROIECTARE SRL.

Valoarea estimata totala a contractului este de 897.693,19 lei+TVA.

Termenul de executie al lucrarii este de 6 luni.

Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente :

Declarație privind evitarea conflictului de interese;

- Declarație privind neincadrarea în prevederile art. 164, 165,167;
- Certificat constatator ONRC cu cod CAEN corespunzator procedurii
- Formular de oferta si liste de cantitati cu preturi F1,F2,F3,F4,F5 si grafic de executie.

Se ataseaza prezentului anunt listele de cantitati fara preturi si fisele tehnice.

Ofertele se vor depune la sediul Primariei Comunei Suatu, str. Principala nr. 685 sau prin e-mail: primariasuatu@yahoo.com. Operatorii economici interesati pot solicita Proiectul Tehnic de la Primaria Comunei Suatu, str. Principala nr. 685 sau prin e-mail: primariasuatu@yahoo.com

Data limita de depunere a ofertelor este 19.12.2024 ora 12.00.

Intocmit: Ing. Szilagyi Maria



Cuprins DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
7	DESEIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ	
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	2
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari	3
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	4
DO	Devizul obiectului	29
C6	Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale	30
C7	Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru	41
C8	Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii	43
C9	Lista cuprinzand costurile privind transporturile	44
7.1	DESEIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ	
F4	Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice	45

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	DESMINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ		
4.1.1.1	Demolari si desfaceri		
4.1.1.2	Alei si accese		
4.1.1.3	Rezistența		
4.1.1.4	Arhitectura		
4.1.1.5	Instalații electrice		
4.1.1.6	Instalații sanitare Interioare apa+canalizare		
4.1.1.7	Instalații sanitare Exterioare apa+canalizare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.3.1	Obiect: DESMIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrari de construcții si instalații aferente organizarii de santier 1.5 %		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant:
Departamentul Proiectare SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	DESMINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ	
4.1.1.1	Demolari si desfaceri	
4.1.1.2	Alei si accese	
4.1.1.3	Rezistenta	
4.1.1.4	Arhitectura	
4.1.1.5	Instalatii electrice	
4.1.1.6	Instalatii sanitare Interioare apa+canalizare	
4.1.1.7	Instalatii sanitare Exterioare apa+canalizare	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.3.1	Obiect: DESMIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
Departamentul Proiectare SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Beneficiarul: Comuna Suatu

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ							
Devizul: Demolari si desfaceri							
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1.1.1	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate cu ighiaburi, așezate pe șipci bătute pe așterea sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea șipcilor, doliilor, paziilor, șorturilor și racordării din tablă zincată	mp	145,000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.2	RCSB28F %	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	mc	38,740			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.3	RCSS19A %	Desfacerea trotoarelor si pavajelor executate cu dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	mp	36,280			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.4	RCSG32C %	Demolarea peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usr, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfaceri compartimentari usoare si creare goluri usi)	mp	86,950			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
1.1.5	TRA01A25 P	Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=25 km	tona	229,400			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
Total manopera (ore)							
Total greutate materiale (tone)							
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Contributia asiguratorie pentru munca	%						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Total Cheltuieli Directe							
Cheltuieli indirecte		%					
Profit		%					
Total Deviz fara TVA							
Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ							
Devizul: Alei si accese							
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		

Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	1,640		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.2	TRI1AA01 A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	295,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.3	TRA01A05 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozeului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	295,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.4	TsD16XB	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut sub prisma de balastare c.f. compact cu placa vibratoare de 650kg	mc	102,570		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.5	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoiroie;	mc	121,540		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	304,220		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.7	IFB09A12	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 4 cm din nisip;	mp	157,850		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.8	RpDB02D %5	Pavaje trotuar 6 cm gri	mp	157,850		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.9	TRI1AA01 A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	26,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	26,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.11	DB23H%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...10X15 cm, pe fundatie din nisip de 10X25 cm;	m	78,130		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.12	DB23A#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 20x 25cm, pe fundate-beton de 30x 15cm	m	73,380		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.2.13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	11,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.14	TR11AA01 A1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	11,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.15	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.16	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	60,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Devizul: Rezistenta

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.2	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.3	TR11AA01 A1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	295,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	295,000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.5	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	18,850		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	22,160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.7	RCSE40A %	Straturi izolatoare din: Folie PVC	mp	132,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.8	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase	mp	173,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.9	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	3 762,730		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.10	20019297	Armatura BST500 -C	KG	3 762,730		
				Material:		
				Transport:		
1.3.11	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	594,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.12	2000951	Plasa sudata 6x100x100	kg	594,000		
				Material:		
				Transport:		
1.3.13	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pîna la 10 m si distante pîna la 15 m, inclusiv;	mc	54,210		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.14	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	54,210		
				Material:		
				Transport:		
1.3.15	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pîna la 10 m si distante pîna la 15 m, inclusiv;	mc	26,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.16	2100971	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	26,300		
				Material:		
				Transport:		
1.3.17	CA07A1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pîna la 10 m si distante pîna la 15 m, inclusiv;	mc	12,030		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.18	20019220	Beton marfa clasa C 20/25 (BC 25/B330) cu 398 kg ciment	mc	12,030		

				Material:		
				Transport:		
1.3.19	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	222,940		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.20	IZF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip ...*	mp	38,100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.21	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	kg	57,150		
				Material:		
				Transport:		
1.3.22	2601212	Membrana hidroizolatoare pe poliester faro 4 kg/mp	mp	41,910		
				Material:		
				Transport:		
1.3.23	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal în vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	38,100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.24	IZF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum tip ...*	mp	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.25	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	18,000		
				Material:		
				Transport:		
1.3.26	2601213	Membrana hidroizolatoare zidarii	mp	13,200		
				Material:		
				Transport:		
1.3.27	IZF12C#	Hidroiz elem bet prin trat cu mort	mp	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.28	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	27,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ						
Devizul: Arhitectura						
SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	CD05D2	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x188 mm, calitatea I	mc	22,260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.2	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	2,450		
				Material:		
				Transport:		
1.4.3	CD07A2	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN, paletizate	mc	1,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.4	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0,090		
				Material:		
				Transport:		
1.4.5	CP01E	Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic Porotherm la golurile usilor si ferestrelor, avand lungimea de 1,75 m	buc	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.6	ATD34XB	Schela metalica tubulara pt. lucrari de montaj pinala intre 7 si 10 M	mp	125,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.7	ATD35XA	Transport set schela metalica tubulara de 1 tona	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.8	IZF01A+	Sistem termoizolant cu polistiren extrudat montaj pe suport din beton	mp	75,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.9	20012606	Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 3 cm	mp	76,000		
				Material:		
				Transport:		
1.4.10	IZF01A+	Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat gros 5 cm	mp	115,950		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.11	2602797	Placa polistiren expandat grosime 10 cm	mp	116,000		
				Material:		
				Transport:		
1.4.12	CF17A01+	Tencuieli decorative	mp	115,950		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.13	IZF113c03 +	Termizolatie cu vata minerala bazaltica ROCKWOOL pentru acoperisuri inclinate, montata : intre si sub capriori, grosimea totala 240-300mm	mp	23,800		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.14	IzF113c02 +	Termizolatie cu vata minerala bazaltica ROCKWOOL pentru acoperisuri inclinate, montata : intre si sub capriori, grosimea totala 200-240mm	mp	62,380		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.15	CE12XA	Sarpanta din lemn executata pe scaune - Asim	metru patrulat	145,850		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.16	CE01XA	Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci de 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a dolilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	metru patrulat	188,810		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.17	DE12A# ASIM	Montarea parazapezi	buc	112,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.18	RPCE05F#	Bariera vaporii	mp	188,510		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.19	20012899	Bariera vaporii	mp	188,510		
				Material:		
				Transport:		
1.4.20	CE01B%	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, din bet.(mortar) de ciment,cu coame la acoperis, fara astereala, asez. pe sipci de rasin.,exec.pe supr.> de 50 mp,incl.exec.dolilor,paziilor, racord.la cos.: coame din argila arsa	metru	45,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.21	2300098	elemente ceramice pana de coama	M	11,980		
				Material:		
				Transport:		
1.4.22	20027965	elemente ceramice pana de coama inclinata	M	23,300		
				Material:		
				Transport:		
1.4.23	20027962	elemente ceramice tigla laterala- paze	M	10,400		
				Material:		
				Transport:		
1.4.24	CE09XA	Burlane din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cca.6mm rotunde cu diam.15,4cm conf.santier	m	13,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.25	CE08XA	Jgheaburi din tabla zn de 0,5 mm inadite prin petrecere cel putin 20mm semlrot.cu diam.15 cm conf.sa	m	58,650		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.26	CF12A01+	Tencuieli din produse predozate uscate Baunit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment- tencuiala MPI 25 si glet de perete	mp	217,730		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.27	RCSJ03A %	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de	mp	29,000		

		caramida sau pe rabit smiruit		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.28	CD23C-01 %	Plafon fals RIGIPS nedemontabil cu prindere directa sub planseu, suspendat pe struct. met. simpla, realizata prin placare in patru straturi cu placi de gips-carton 2x15,0+2x12,5 mm gros. tip rez. la foc sau rez. la foc&umiditate, profile CD 60/27 (interax L/Y=300/700); EI=120gr; cod 4.10.43	mp	90,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.29	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	metru patrat	296,120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.30	CN01A+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante	mp	296,120		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.31	CN12A+	Adeziv DEKO FIX C2 utilizat la: placari cu gresie, faianta sau teracota la interior	mp	11,610		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.32	2400272	Faianta conform arh	mp	11,600		
				Material:		
				Transport:		
1.4.33	CN12A+	Adeziv DEKO FIX C2 utilizat la: placari cu gresie, faianta sau teracota la interior	mp	75,950		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.34	2419341	Placa gresie conform arh inclusiv plinte	mp	75,950		
				Material:		
				Transport:		
1.4.35	CK25B%	Usi profil mase plastice,armaturi,accesorii,in zid un canat cu supr.toc intre 7-15 mp inclusiv	mp	11,130		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.36	CK23C#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...> 2,50 mp,la constructii cu h<= 35 m	mp	11,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.37	CK21A%	Usi din profil al.cu armat.si accesorii,un canat, supr.toc <7mp incl.	mp	8,610		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.38	CG01A%	Strat suport pentru pardoseli executat din: mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	metru patrat	75,950		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.39	IZF08A	Hidroizolarea orizontala pe baza de mortar	mp	7,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.40	IZF01B+	Sistem placaj ardezie+ adeziv+chit+impermeabilizant	mp	38,420		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.41	2600899	Sistem placaj ardezie+ adeziv+chit+impermeabilizant	mp	38,420		
				Material:		
				Transport:		
1.4.42	CB40A1	sageac lemn scandura 2.5x150	mp	141,510		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.43	20012575	sageac lemn scandura 2.5x150	mp	141,510		
				Material:		
				Transport:		
1.4.44	CE10XA	Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.15 cm orice lungime	m	12,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.45	8000440	Glafuri exterior	m	6,400		
				Material:		
				Transport:		
1.4.46	2204044	Glaf interior	m	6,400		
				Material:		
				Transport:		
1.4.47	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	105,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Devizul: Instalatii electrice

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5.1	EA01XA	Tub copex metalic avand diametru 20mm	m	350,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.2	EA01XB	Tub copex metalic avand diametru 32mm	m	110,000		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.3	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.4	5405500	Intrerupator simplu st.250 V 10 a	buc	3,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.5	5405491	Intrerupator IP54	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.6	ED03D1	Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat ingropat	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.7	ED03D1	Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat ingropat	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.8	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.9	5500374	Priza bipolara simpla, constructie normala cu contact de protectie	buc	9,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.10	5500334	Priza IP54	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.11	ED03A02	Senzor crepuscular	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.12	EA17B1	Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29	buc	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.13	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.14	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.15	8004204460	Aparat de iluminat tip aplica de tavan 24 W LED, temperatura de culoare 4000 K, IP54, montaj aparent, dimensiuni Lxl: 280 x 280 mm;	buc	2,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.16	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	4,000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.17	5103851	Aparat de iluminat 10 W LED, 4000 lm, temperatura de culoare 4000 K, IP54, IK02, montaj aparent pe perete;	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.18	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	9,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.19	800420446 1	Aparat de iluminat tip lustra, mointaj suspendat pe tavan	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.20	2806605	Aparat de iluminat tip lustra, mointaj aparent pe perete	buc	8,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.21	ED02B#	Sistem de iluminat alcatuit din stalp metalic rotund conic cu flansa de prindere, inaltime 4m, si un aparat de iluminat 37,6W, 5790 lm, 3000 K montate in varf de stalp, cutie de legaturi;	buc	8,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.22	5528759	Aparat de iluminat tip reflector LED, montat pe stalpisor h=0,5m, IP66, IK08, 44,5 W ;	buc	3,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.23	800420445 7	Sistem de iluminat alcatuit din stalp metalic rotund conic cu flansa de prindere, inaltime 4m, si un aparat de iluminat 37,6W, 5790 lm, 3000 K montate in varf de stalp, cutie de legaturi;	buc	5,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.24	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	m	350,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.25	4807415	Cablu de energie MYY-M 3x1,5 mmp	m	100,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.26	4807416	Cablu de energie MYY-M 3x2,5 mmp	m	250,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.27	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	m	30,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.28	20025113	Cabluri NYM-J 3X1,5 MMP	m	10,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.29	20025114	Cabluri NYM-J 3X2,5 MMP	m	20,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.30	EC01A#	Cablu pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	120,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.31	4801610	CYAbY 3x4 mmp, inclusiv realizare sant, nisip, banda marcare si refacere teren	m	35,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.32	EB02C1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 16 mmp	m	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
1.5.33	LCD03XA	Legatura echipotentiala	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.34	3519618	Bara de egalizare a potentialelor	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.35	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pînă la 150 kg	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.36	5538013	Tablou electric TEG cf. schema monofilara	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.37	7302050	Tablou electric TE PUT cf. schema monofilara	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.5.38	EG08A1	Conducta de legare la pămînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pămînt, montata în pămînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	88,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.39	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.40	EG07E1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel nezincata, de 25x4 mm, montata îngropat în zidarie	m	50,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.41	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	16,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.42	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pînă la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare	buc	19,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.43	EH05A1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmura cu peste 6 circuite	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.44	EH04B1	Verificarea prizelor, intreruptoarelor, comutatoarelor, etc	buc	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.45	EH06A1	Verificare termica al intreruptoarelor automate	buc	19,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.46	RI8E211	Etansarea circuitelor electrice la trecerea prin pereti si plansee	buc	12,000		

			Material:		
			Manopera:		
			Utilaj:		
			Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Devizul: Instalatii sanitare Interioare apa+canalizare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.6.1	SC04A#	Lavoar semiport, portel...san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.2	SC07A#	Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa...la inalt,semiinalt,sif s	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.3	2442743	Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.4	24529582	Rezervor wc semiinaltime alb Geberit AP110	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.5	245520923	Miner (clapa) actionare rezervor wc	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.6	6729563	Capac vas wc olympus alb	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.7	SC12B#	Etajera, ...semicristal cu console nichelate montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.8	SD04A-1#	Baterie amestec brat...bascul,de perete,pentru lavoar sau spalator,indif inchid,incl pentru hand,d=1/2 (corectie)	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.9	42015758	Baterie stativa monocom lavoar	buc	1,000		

				Material:		
				Transport:		
1.6.10	IC30B1#	Filinguri cu...2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1/2"	buc	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.11	2304324	Cot cu talpa PE-Xa 16/1/2" mm	buc	3,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.12	7336204	Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	3,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.13	SD01B#	Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.14	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb gm...caucdn=110mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.15	2304759	Racord flexibil vas WC DN100	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.16	IC36A1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de pana la 20 mm inclusiv	m	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.17	IC36A1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de pana la 20 mm inclusiv	m	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.18	IC36B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm	m	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.19	SA14C#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale,d=25 mm	m	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.20	IZH01A	Izolarea conductelor cu izolatie, tip tub elastomer	m	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.21	2602154	Izolatie din spuma de cauciuc sintetic cu grosimea de 19mm (0,035 W/m x K) 16x2,2	m	5,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.22	IZH01B01	Izolarea conductelor cu izolatie, tip tub elastomer	m	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.23	2602200503	Izolatie din spuma de cauciuc sintetic cu grosimea de 19mm (0,035 W/m x K) 20x2,8	um	3,000		
				Material:		

				Transport:		
1.6.24	IZH01B01	Izolarea conductelor cu izolatie, tip tub elastomer	m	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.25	2303711	Izolatie din spuma de cauciuc sintetic cu grosimea de 19mm (0,035 W/m x K) 25x3,5	um	6,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.26	SA44C1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand...d= 1/2 toli	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.27	SA44D1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand...d= 3/4 toli	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.28	SA43E1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastrare, cond. avand d=1 toli	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.29	SD01B#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.30	SD01B#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.31	46238881	Robinet obturator sferic 3/4" cu racord olandez FI-FE	buc	3,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.32	SD06A#	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din...otel, d=3/8 - 3/4	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.33	5700047	Clapeta de sens 1/2"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.34	5700049	Clapeta de sens 3/4"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.35	SD01B#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.36	IA30A1	Filtru magnetic anticalcar 1/2"	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.37	2806228	Filtru magnetic anticalcar 1/2"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.38	SD12A#	Supapa suprapresiune 1/2", 6bar	buc	1,000		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.39	SD01B#	Robinet dublu serviciu cu port furtun 1/2"	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.40	4623897	Robinet dublu serviciu cu port furtun 1/2"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.41	SD01B#	Filtru lavabil + filtru cu carbune activ pentru apa rece Dn25	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.42	SA35A#	Piesa de trecere PEHD 25 SDR 17 - PE-Xa 25x3,5	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.43	20011211	Piesa de trecere PEHD 25 SDR 17 - PE-Xa 25x3,5	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.44	IC37A1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de pana la 18 mm inclusiv	buc	33,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.45	7206165	Teu redus PE-Xa 20-16-16 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.46	7206168	Teu redus PE-Xa 20-16-20 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.47	7206166	Teu redus PE-Xa 25-16-25 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.48	7206167	Teu egal PE-Xa 25-25-25 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.49	7206109	Cot drept PE-Xa 16 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	6,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.50	7206110	Cot drept PE-Xa 20 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.51	7206111	Cot drept PE-Xa 25 inclusiv mansoane alunecatoare	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.52	7206189	Piesa de trecere PE-Xa 16 - OL1/2"	buc	9,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.53	7206190	Piesa de trecere PE-Xa 25 - OL3/4"	buc	6,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.54	IC53A1#	Racord olandez u2 negru cu diametrul de...3/8 inci. . . 1/2"	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
1.6.55	IC53B1#	Racord olandez u2 negru cu diametrul de...3/4 inci. . . 1"	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.56	20010081	Spuma siliconica	ml	500,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.57	RPCU06A#	Executare...manuala santuri, adancime < 5 cm, in pereti zidarie caramida 5x50 cmp	m	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.58	RPCU07D#	Matarea...santurilor in pereti <50cmp	m	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.59	RPCU05A#	Strapungeri pentru cond/tiranti(consolid),exec...manual in pereti/plansee zidarie caramida < 15cm gros	buc	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.60	20014991	Usa de vizitare 200 x 300 mm	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.61	SF04A#	Efectuare proba etans, funct, Instalatie canal din tub fonta sc, tevi pvc(u), pe, pp, pp-r fonta duct....d<=100mm	m	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.62	SF05A#	Spalare instal apa rece sau calda, executata din...teava din otel zincata, d=3/8 - 2	m	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.63	SB08A#	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub...pard, dn=32 mm	m	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.64	SB08B#	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub...pard, dn=40 mm	m	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.65	SB08C#	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub...pard, dn=50 mm	m	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.66	SB08D#	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub...pard, dn=75 mm	m	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.67	SB08E#	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub...pard, dn=110 mm	m	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.6.68	SB09A#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=32mm	buc	14,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.69	SB09B#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=40mm	buc	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.70	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	8,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.71	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.72	SB09A1	Ramificatie simpla sau mufa dubla de fonta pentru canaliz. etans. fringhie alba si ciment avand...d= 50 mm	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.73	SB09C1	Ramificatie simpla sau mufa dubla de fonta pentru canaliz. etans. fringhie alba si ciment avand...d=100 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.74	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.75	SA43F1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastare,cond. avand d=1 1/4 toli	buc	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.76	SA43G1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastare,cond. avand d=1 1/2 toli	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.77	SA43H1	Bratara ...pentru f&xa-ea cond. otel+pvc de al&m. cu apafgaze,Montare prin incastare,cond. avand d=2 toli	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.78	SA43J1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastare,cond. avand d=3 toli	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.79	SA43K1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastare,cond. avand d=4 toli	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.80	SB44C1	Sifon de pardoseala d= 50mm	buc	1,000		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.81	SB44A1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 30mm,simplu	buc	3,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.82	RCSA01A#	Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m adincime la santuri,canale..	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.83	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.84	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.85	TR11AA01 A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.86	TRA01A05 P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.87	GA08A%	Tub de...protectie din teava de otel montat in sant la trav. de drumuri pentru prot. conductei, tubul avand dn=219x8mm	m	1,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.88	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.89	SB27A#	Caciula ventil,tabla,Montare pe coloane aeris din...tuburi fonta sau gresie ceram antiac,d=50-150mm	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.90	20014991	Usa de vizitare 200 x 300 mm	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.91	SB09C#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=50mm	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.92	2303548	Piesa de etansare la trecerea prin pereti pentru teava Ø 110	buc	2,000		
				Material:		
				Transport:		
1.6.93	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100	m	34,000		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6.94	SF01C#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	34,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Devizul: Instalatii sanitare Exterioare apa+canalizare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.7.1	ACA12A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatea, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 20-25mm	m	40,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.2	ACA17A1	Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.3	20013610	Cot 25x90 PE 100 SDR11	buc	2,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.4	TSC05XA	Sapatura mecanica cu excavatorul de 2,5-2,9 mc in pam.cu umid.nat.descarc.in depozit teren cat.i	100 mc	0,060		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.5	RCSA01A#	Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m adincime la santuri,canale..	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilndrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilndrate (nisip), avand functia de	mc	1,000		

		rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.8	RPCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace...manuale,executate cu pamant	mc	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.9	ACE20A1-AS01	BANDA AVERTIZOARE DIN PE PENTRU CONDUCTA	m	44,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.10	TRI1AA01 A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	5,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.11	TRA01A05 P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.12	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100	m	40,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.13	SF01C#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	40,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.14	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.15	20013934	Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura D=110x3.0mm	m	6,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.16	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	25,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.17	ACA17A1	Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.18	20029528	Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.19	TSC05XA	Sapatura mecanica cu excavatorul de 2,5-2,9 mc in pam.cu umid.nat.descarc.in depozit teren cat.i	100 mc	0,380		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.20	RCSA01A#	Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m adincime la santuri,canale..	mc	4,000		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.23	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.24	RPCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace...manuale,executate cu pamant	mc	16,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.25	ACE20A1-AS01	BANDA AVERTIZOARE DIN PE PENTRU CONDUCTA	m	34,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.26	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	27,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.27	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.28	ACE07C1	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 100	m	31,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.29	SF01C#	Efectuare ...proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	31,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.30	RPCA04B#	Sprijiniri orizontale maluri in spatii sub 1,00 m latime...grele,cu interspatii 5-20 cm,cantit <20 mp	mp	60,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.31	TSC05XA	Sapatura mecanica cu excavatorul de 2,5-2,9 mc in pam.cu umid.nat.descarc.in depozit teren cat.I	100 mc	0,080		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.32	RPCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace...manuale,executate cu pamant	mc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.33	ACD01A1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport necarosabil tip I	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.34	AcE1105A01+	Cămine de vizitare pentru canalizare cu baza caminului DN/ID=1000mm cu piesa de inaltare si intrare fixa	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.35	TRI1AA01A1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	10,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.36	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	10,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.37	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.38	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	9,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.39	TSC05XA	Sapatura mecanica cu excavatorul de 2,5-2,9 mc in pam.cu umid.nat.descarc.in depozit teren cat.i	100 mc	0,110		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.40	ACD01A1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine fara piesa suport necarosabil tip I	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.41	TRI1AA01A1	Incercarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.42	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.43	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	6,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.44	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	15,840		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
1.7.45	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu asterea din scinduri de rasinoase, cu asterea din scânduri de rasinoase	mp	36,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.46	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	330,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.47	6433780	Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	330,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.48	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.49	5733846	Stut FILETAT INOX 1"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.50	IA23B1	Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: hidrometru	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.51	20032499	Presostat	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.52	IA23B2	Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.53	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli	buc	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.54	SD01B#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.55	IC34D1	Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 toli	buc	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.56	SD01B#	Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, d=...3/4 - 1	buc	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.7.57	4204416	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1"	buc	10,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.58	2806232	Filtru y 1"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.59	4625560	Contor rot, monojet, capete intr+iesire filet, dn = 15 mm	buc	1,000		

				Material:		
				Transport:		
1.7.60	4201676	Clapeta retinere ventil 1"	buc	2,000		
				Material:		
				Transport:		
1.7.61	20025067	Electrovana 1"	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.



Devizul obiectului: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	DESMINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ			
4.1.1.1	Demolari și desfaceri			
4.1.1.2	Alei și accese			
4.1.1.3	Rezistență			
4.1.1.4	Arhitectura			
4.1.1.5	Instalații electrice			
4.1.1.6	Instalații sanitare Interioare apă+canalizare			
4.1.1.7	Instalații sanitare Exterioare apă+canalizare			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.3.1	Obiect: DESMIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Comuna Suatu

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	7300112	Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%	Depozit	0,750	kg			0,000	
2	7300124	Acid clorhidric var.pret 1	Depozit	70,755	kg			0,000	
3	7300162	Acid clorhidric tehnic de sinteza cal 4 min.24 % solut	Depozit	0,021	kg			0,000	
4	20013395	Adeziv DekoFlex	Depozit	180,574	kg			0,000	
5	20013092 0002	Adeziv gresie elastic rezistent la inghet	Pret de referinta	126,630	kg			0,127	
6	20013093	Adeziv gresie si faianta dekofix c2	Depozit	218,900	kg			0,000	
7	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	Depozit	0,059	kg			0,000	
8	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	Depozit	0,450	kg			0,000	
9	5904768	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip37	Depozit	4,791	kg			0,000	
10	20011250	Amorsa deko	Depozit	24,724	kg			0,000	
11	20021063	Apa	Depozit	1,937	mc			1,937	
12	6202894	Apa	Depozit	0,313	mc			0,000	
13	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	25,560	mc			2,683	
14	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	10,434	mc			10,434	
15	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	396,941	mc			0,000	
16	7106239	Apa pentru mortare si betoane	Depozit	0,077	mc			0,000	
17	6202820	Apa potabila	Depozit	10,388	mc			0,000	
18	5103851	Aparat de iluminat 10 W LED, 4000 lm, temperatura de culoare 4000 K, IP54, IK02, montaj aparent pe perete;	Depozit	4,000	buc			0,000	
19	80042044 60	Aparat de iluminat tip aplica de tavan 24 W LED, temperatura de culoare 4000 K, IP54, montaj aparent, dimensiuni Lxl: 280 x 280 mm;	Depozit	2,000	buc			0,000	
20	2806605	Aparat de iluminat tip lustra, mointaj aparent pe perete	Depozit	8,000	buc			0,000	
21	80042044 61	Aparat de iluminat tip lustra, mointaj suspendat pe tavan	Depozit	1,000	buc			0,000	
22	5528759	Aparat de iluminat tip reflector LED, montat pe stalpisor h=0,5m, IP66, IK08, 44,5 W ;	Depozit	3,000	buc			0,000	
23	20019297	Armatura BST500 -C	Depozit	3 762,730	KG			0,000	
24	6433780	Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	Depozit	330,000	kg			0,000	
25	4201561	Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	Depozit	1,000	buc			0,000	
26	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	1,311	mc			0,000	
27	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	151,775	mc			0,000	
28	20019540	Banda avertizare <waterkit> apa 11,5cmx0,17mm	Depozit	78,000	m			0,000	
29	7106295	Banda de protectie din PVC 1	Depozit	0,960	mp			0,000	

		mm						
30	3700053	Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1n	Depozit	0,165	kg			0,000
31	3701265	Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	Depozit	40,500	kg			0,000
32	3701411	Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	Depozit	114,399	kg			0,000
33	8521060	Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola	Depozit	225,000	m			0,000
34	6621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	Depozit	6,825	m			0,000
35	3707635	Banda laminata din otel	Depozit	15,521	kg			0,000
36	6621442	Banda vegetala 30 mm	Depozit	0,185	m			0,000
37	3519618	Bara de egalizare a potentialelor	Depozit	1,000	buc			0,000
38	20030864	Bariera de vapori, activa la interior, controlul vaporilor, LDS-5 Silk, 1,5mx75m, 120g/mp	Depozit	94,798	mp			0,000
39	20012899	Bariera vapori	Depozit	188,510	mp			0,000
40	42015758	Baterie stativa monocom lavoar	Depozit	1,000	buc			0,000
41	20049194	Baza camin pp d315/160 ramificata stg top sw	Depozit	4,000	buc			0,000
42	7106234	Benzina auto CO/R 75	Depozit	0,180	kg			0,000
43	6200573	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	Depozit	56,553	l			0,000
44	7305174	Bete de postav	Depozit	2,143	kg			0,000
45	2100989	Beton de ciment B 250 stas 3622	Depozit	10,685	mc			0,000
46	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	Depozit	54,210	mc			0,000
47	2100971	Beton de ciment B 250 stas 3622	Depozit	26,300	mc			0,000
48	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	Depozit	3,302	mc			0,000
49	2100911	Beton marfa clasa C 15/12 (BC15/B200)	Depozit	1,563	mc			0,000
50	20019220	Beton marfa clasa C 20/25 (BC 25/B330) cu 398 kg ciment	Depozit	12,030	mc			0,000
51	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,105	mc			0,000
52	2958953	Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm	Depozit	0,144	mc			0,000
53	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	Depozit	7,500	kg			0,000
54	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	Depozit	57,150	kg			0,000
55	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	Depozit	55,702	kg			0,000
56	2600294	Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	Depozit	0,385	kg			0,000
57	7106019	Bitum ptr. protectia conductelor metalice ingropate (SP- 95)	Depozit	5,400	kg			0,000
58	2800052	Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833	Depozit	1,560	mc			0,000
59	5893464	Bolt de impuscat	Depozit	41,000	buc			0,000
60	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	Depozit	73,747	m			0,000
61	20015571	Borduri din beton pentru trotuare 10X15 cm	Depozit	78,521	m			0,000
62	4204068	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1/2	Depozit	3,000	buc			0,000
63	4204044	Bratara tevi instalatii apa si	Depozit	2,000	buc			0,000

		gaze 3/4						
64	4204070	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	Depozit	3,000	buc			0,000
65	4204094	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	Depozit	2,000	buc			0,000
66	4204082	Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/4	Depozit	10,000	buc			0,000
67	4204109	Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	Depozit	1,000	buc			0,000
68	4204123	Bratara tevi instalatii apa si gaze 3	Depozit	2,000	buc			0,000
69	4204135	Bratara tevi instalatii apa si gaze 4	Depozit	1,000	buc			0,000
70	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	Depozit	8,160	buc			0,000
71	20010580	Buiandrug precomprimat tip POROTHERM 120x65	Depozit	30,000	buc			0,000
72	5893866	Buloane de prindere si ancorare	Depozit	29,170	kg			0,000
73	7306661	Bumbac de sters	Depozit	24,982	kg			0,000
74	4807415	Cablu de energie MYV-M 3x1,5 mmp	Depozit	100,000	m			0,000
75	4807416	Cablu de energie MYV-M 3x2,5 mmp	Depozit	250,000	m			0,000
76	20025113	Cabluri NYM-J 3X1,5 MMP	Depozit	10,000	m			0,000
77	20025114	Cabluri NYM-J 3X2,5 MMP	Depozit	20,000	m			0,000
78	6311542	Caciula ventilatie D = 75 mm	Depozit	1,000	buc			0,000
79	7307055	Calafat din cili de cinepa, alb miu-nii 16463-65	Depozit	0,735	kg			0,000
80	4203662	Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 1a necarosab. s 2308	Depozit	4,000	buc			0,000
81	6729563	Capac vas wc olympus alb	Depozit	1,000	buc			0,000
82	2301898	Caramida goluri vert.m 50 cal.1 C1 290x240x188 s5185	Depozit	378,420	buc			0,000
83	2301903	Caramida goluri vert.m 50 cal.1 C1 290x240x188 s5185	Depozit	1 157,520	buc			0,000
84	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	Depozit	0,530	kg			0,000
85	7106609	Carbura de calciu tehnica	Depozit	0,060	kg			0,000
86	6311231	Carlign din otel zincate pentru jgheaburi	Depozit	87,975	buc			0,000
87	7106611	Carpe de sters din orice culoare	Depozit	0,360	kg			0,000
88	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Depozit	19,160	kg			0,000
89	2612455	Carton bitumat sau impislitura fibre de sticla bitumata	Depozit	2,560	mp			0,000
90	7308310	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	Depozit	0,137	kg			0,000
91	5893465	Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm	Depozit	12,000	buc			0,000
92	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibrul 6,3 mm umc	Depozit	5,000	buc			0,000
93	6102815	Chit siliconic	Depozit	4,064	kg			0,000
94	7309091	Cili de cinepa sort 3 stas 1715-60	Depozit	1,125	kg			0,000
95	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	214,270	kg			0,000
96	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	Depozit	7,320	kg			0,000
97	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	89,980	kg			0,000
98	20030152	Ciment IIB 32,5(P 40) saci	Depozit	14,845	kg			0,000
99	5700047	Clapeta de sens 1/2"	Depozit	1,000	buc			0,000
100	5700049	Clapeta de sens 3/4"	Depozit	1,000	buc			0,000
101	4201676	Clapeta retinere ventil 1"	Depozit	2,000	buc			0,000
102	5206946	Clema de legatura pentru	Depozit	0,250	buc			0,000

		conductoare aluminiu 2x120 mmp							
103	7309637	Cloramina b	Depozit	10,290	kg			0,000	
104	2308614	Coame mari de argila arsa	Depozit	0,189	buc			0,000	
105	5200459	Colier fixare pe stlp 81-ep-2600	Depozit	1,000	buc			0,000	
106	6200975	Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	Depozit	9,426	kg			0,000	
107	5520342	Comutator cruce cumpana st simbol 008 10a 250 V s 3185	Depozit	2,000	buc			0,000	
108	20049295	Con cu dinti 1000x630 h=0.47m	Depozit	4,000	buc			0,000	
109	4826945	Conductor fy 1x 16 s 6865	Depozit	5,050	m			0,000	
110	6309903	Confectie metalica sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	Depozit	2,776	kg			0,000	
111	4203595	Consola alama nichelata cu galerie s 3343	Depozit	1,000	garn			0,000	
112	4203583	Consola brat dublu emailata 420mm cal.2 s 3343	Depozit	2,000	buc			0,000	
113	4625560	Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,dn = 15 mm	Depozit	1,000	buc			0,000	
114	5102944x	Corp il.lampi LED panou 300x300 mm, 2630 lm, 6300 K, ilum. impotriva panicii	Depozit	3,000	buc			0,000	
115	20013610	Cot 25x90 PE 100 SDR11	Depozit	2,000	buc			0,000	
116	2304324	Cot cu talpa PE-Xa 16/1/2" mm	Depozit	3,000	buc			0,000	
117	7206109	Cot drept PE-Xa 16 inclusiv mansoane alunecatoare	Depozit	6,000	buc			0,000	
118	7206110	Cot drept PE-Xa 20 inclusiv mansoane alunecatoare	Depozit	4,000	buc			0,000	
119	7206111	Cot drept PE-Xa 25 inclusiv mansoane alunecatoare	Depozit	4,000	buc			0,000	
120	4117966	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1	Depozit	12,000	buc			0,000	
121	6704144	Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm	Depozit	8,000	buc			0,000	
122	6721011	Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 32 mm	Depozit	14,000	buc			0,000	
123	6721012	Cot pentru instal canalizare,poliprop ignif, D = 40 mm	Depozit	6,000	buc			0,000	
124	5893646	Cuile	Depozit	0,375	kg			0,000	
125	5886942	Cuile cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	Depozit	18,734	kg			0,000	
126	5886899	Cuile cu cap conic tip a1 2,8 x 50 ol 34 s 2111	Depozit	0,925	kg			0,000	
127	7312440	Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	Depozit	4,000	buc			0,000	
128	4801646	CYAbY 3x2,5 mmp, inclusiv realizare sant, nisip, banda marcare si refacere teren	Depozit	70,000	m			0,000	
129	4801610	CYAbY 3x4 mmp, inclusiv realizare sant, nisip, banda marcare si refacere teren	Depozit	35,000	m			0,000	
130	4801658	CYAbY 5x10 mmp, inclusiv realizare sant, nisip, banda marcare si refacere teren	Depozit	15,000	m			0,000	
131	7315778	Decapant	Depozit	0,018	kg			0,000	
132	20011252	Deko g8300 grund vopsea	Depozit	24,350	kg			0,000	
133	2950716	Diblu din lemn	Depozit	270,000	buc			0,000	
134	6720949	Diblu din PVC cu D = 8 mm	Depozit	1 532,400	buc			0,000	
135	6313306	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	Depozit	8,000	buc			0,000	
136	6719251	Diblu PVC marimea 1	Depozit	72,000	buc			0,000	

		nii-1030-75						
137	6719275	Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	Depozit	4,800	buc			0,000
138	6109080	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	Depozit	1,848	kg			0,000
139	5200447	Dispozitiv de fixare la sina 81-ep-2600	Depozit	2,000	buc			0,000
140	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	851,510	buc			0,000
141	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate -aip	Depozit	20,000	buc			0,000
142	7319307	Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29	Depozit	14,000	buc			0,000
143	2917673	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	0,270	mc			0,000
144	2961301	Dulapi de fag impregnati pentru schela	Depozit	0,125	mc			0,000
145	20018750	Egalizator de absorbtie baumit saugausgleich	Depozit	6,532	kg			0,000
146	7106225	Electrod sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	Depozit	0,168	kg			0,000
147	5900712	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	Depozit	5,020	kg			0,000
148	20025067	Electrovana 1"	Depozit	1,000	buc			0,000
149	8558140	Element de prindere in cruce pt. cd	Depozit	360,000	buc			0,000
150	8558125	Element suspendare directa pt.profil cd	Depozit	49,500	buc			0,000
151	2300098	elemente ceramice pana de coama	Depozit	11,980	M			0,000
152	20027965	elemente ceramice pana de coama inclinata	Depozit	23,300	M			0,000
153	20027962	elemente ceramice tigla laterala- pazie	Depozit	10,400	M			0,000
154	6203006	Energie electrica	Depozit	99,000	kwh			0,000
155	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	Depozit	25,354	kwh			0,000
156	2506864	Etajera semicristal 500x130x6 mm	Depozit	1,000	buc			0,000
157	2400272	Falanta conform arh	Depozit	11,600	mp			0,000
158	6720369	Fereastră din profile PVC	Depozit	11,200	mp			0,000
159	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	24,070	kg			0,000
160	4201690	Filtru lavabil + filtru cu carbune activ pentru apa rece Dn25	Depozit	1,000	buc			0,000
161	2806228	Filtru magnetic anticalcar 1/2"	Depozit	1,000	buc			0,000
162	2806232	Filtru y 1"	Depozit	1,000	buc			0,000
163	5904299	Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	Depozit	0,020	kg			0,000
164	6716757	Folie din pvc	Depozit	138,600	mp			0,000
165	7322940	Fuioir cinpa	Depozit	0,572	kg			0,000
166	20049259	Garnitura epdm de baza d 1000	Depozit	4,000	buc			0,000
167	20049296	Garnitura epdm pentru con cu dinti d1000/630	Depozit	4,000	buc			0,000
168	20049294	Garnitura epdm pentru inel 1000	Depozit	4,000	buc			0,000
169	2948050	Ghermele carbolinizate	Depozit	66,780	buc			0,000
170	2204044	Glaf interior	Depozit	6,400	m			0,000
171	8000440	Glafuri exterior	Depozit	6,400	m			0,000
172	20018755	Glet de perete (3mm) baumit kalkglätte	Depozit	762,055	kg			0,000
173	29606181 111	Grinzi, capriori, pane conform extras	Depozit	12,397	mc			0,000

174	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	Depozit	0,080	kg		0,000
175	6101234	Grund preadez tip m ntr 2831-74	Depozit	1,848	kg		0,000
176	7106020	Grund ptr. protectie conducte metal. ingropate	Depozit	0,144	kg		0,000
177	7325046	Hartie absorbanta	Depozit	0,853	kg		0,000
178	6001642	Hartie slefuire uscata sticla foi 23x30 gr 12 s1581	Depozit	11,430	buc		0,000
179	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	Depozit	14,098	buc		0,000
180	7324699	Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	Depozit	0,190	kg		0,000
181	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	Depozit	22,510	buc		0,000
182	2601767	Impaslitura fire sticla bitum. ia 600 100cm 20m s7916	Depozit	211,131	mp		0,000
183	20049293	Inel baza 1000 cu suport scara h500	Depozit	4,000	buc		0,000
184	5405491	Intrerupator IP54	Depozit	1,000	buc		0,000
185	5405500	Intrerupator simplu st.250 V 10 a	Depozit	3,000	buc		0,000
186	5520342	Intreruptor simplu cap-scara	Depozit	4,000	buc		0,000
187	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	1 467,910	kg		0,000
188	2602154	Izolatie din spuma de cauciuc sintetic cu grosimea de 19mm (0,035 W/m x K) 16x2,2	Depozit	5,000	m		0,000
189	2602200503	Izolatie din spuma de cauciuc sintetic cu grosimea de 19mm (0,035 W/m x K) 20x2,8	Depozit	3,000	um		0,000
190	2303711	Izolatie din spuma de cauciuc sintetic cu grosimea de 19mm (0,035 W/m x K) 25x3,5	Depozit	6,000	um		0,000
191	2440495	Lavoar obisnuit 53x61 cod 79se4001	Depozit	1,000	buc		0,000
192	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	Depozit	65,050	kg		0,000
193	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	Depozit	0,025	to		0,000
194	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	Depozit	0,003	tona		0,000
195	2900773	Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min 9cm s4342	Depozit	0,784	mc		0,000
196	2900888	Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	Depozit	0,083	mc		0,000
197	2900541	Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D sub min 9cm s4342	Depozit	0,000	mc		0,000
198	2960539	Lemn rotund de rasinoase	Depozit	1,896	mc		0,000
199	8521010	Liant imbinare placii gips carton (5 kg/sac)	Depozit	31,500	kg		0,000
200	20049298	Lubrifiant 250 gr	Depozit	1,720	buc		0,000
201	7328267	Manometru cu rob.control	Depozit	2,020	buc		0,000
202	6621595	Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	Depozit	1,000	buc		0,000
203	7360629	Mat.marunt (sarma zn,aliaj de lipit,vops.miniu,ciment)	Depozit	5,000	%		0,000
204	20010013	Material marunt	Depozit	3,000	%		0,000
205	3064291	Material marunt	Depozit	1,000	%		0,000
206	7801035	Material marunt	Depozit	2,000	%		0,000
207	7819201	Material marunt	Depozit	3,000	%		0,000
208	8000277	Material marunt	Depozit	3,000	%		0,000
209	8000277	Material marunt	Depozit	4,000	%		0,000
210	8000277	Material marunt	Depozit	5,000	%		0,000
211	8000277	Material marunt	Depozit	9,000	%		0,000
212	8000277	Material marunt	Depozit	15,000	%		0,000
213	7801049	Material marunt (Canepa	Depozit	0,500	%		0,000

		fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)							
214	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	Depozit	4,800	%			0,000	
215	7801049	Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	Depozit	4,000	%			0,000	
216	7801065	Material marunt (Dibliu ,ipsos,etc.)	Depozit	4,000	%			0,000	
217	7801064	Material marunt (Dibliu lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez ,didoretan,etc.)	Depozit	5,000	%			0,000	
218	7801062	Material marunt (Dibliu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	Depozit	2,000	%			0,000	
219	7360681	Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	Depozit	2,000	%			0,000	
220	7803049	Material marunt (petrol,carpe sters,etc)	Depozit	3,000	%			0,000	
221	20030867	Membrana bituminoasa tip SBS/APP	Depozit	94,798	mp			0,000	
222	2601213	Membrana hidroizolatoare zidarii	Depozit	13,200	mp			0,000	
223	2601212	Membrana hidroizolatoare pe poliester faro 4 kg/mp	Depozit	41,910	mp			0,000	
224	24552092 3	Miner (clapa) actionare rezervor wc	Depozit	1,000	buc			0,000	
225	8001403A	Mortar	Depozit	31,500	kg			0,000	
226	2101354	Mortar adeziv	Depozit	2 011,275	kg			0,000	
227	2101509	Mortar de ciment M100-T	Depozit	2,506	mc			0,000	
228	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	Depozit	2,540	mc			0,000	
229	2600713	mortar hidroizolant	Depozit	7,500	mp			0,000	
230	2101483	Mortar m_10-T de ipsos-var	Depozit	0,783	mc			0,000	
231	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	Depozit	0,006	mc			0,000	
232	7106236	Motorina aditivata pct. congelare -25	Depozit	1,800	l			0,000	
233	6200951	Motorina pentru motor DIESEL-LD iarna vara s 240	Depozit	42,453	kg			0,000	
234	6704165	Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 mm	Depozit	1,000	buc			0,000	
235	4122739	Niplu fonta mal redus n8 s7702 DN 25x15 1 x 1/2	Depozit	6,000	buc			0,000	
236	7106013	Nisip 0-7 mm	Depozit	1,953	mc			0,000	
237	2206012	Nisip natural 0-3 mm	Depozit	0,078	mc			0,000	
238	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	1,804	mc			0,000	
239	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	18,610	mc			8,950	
240	5884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797	Depozit	0,005	kg			0,000	
241	2000121	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	Depozit	4,100	kg			0,000	
242	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	Depozit	22,400	kg			0,000	
243	7106229	Oxigen tehnic gazos	Depozit	0,060	mc			0,000	
244	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	Depozit	6,923	mp			0,000	
245	8001535A	Panou parazapezi gata confectionate	Depozit	113,120	buc			0,000	
246	6202478	Parafina rafinata transparenta tip 58/62 stas 57	Depozit	2,830	kg			0,000	
247	6200729	Parchetin, s 44	Depozit	19,000	l			0,000	
248	22052644 8	Pavele trotuar	Depozit	173,635	mp			0,174	

249	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	Depozit	24,673	mc			0,000	
250	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	Depozit	148,157	mc			0,000	
251	6721023	Piesa curatire poliprop ignif,canal,diam d3 = 110 mm	Depozit	1,000	buc			0,000	
252	2303548	Piesa de etansare la trecerea prin pereti pentru teava Ø 110	Depozit	2,000	buc			0,000	
253	7206189	Piesa de trecere PE-Xa 16 - OL1/2"	Depozit	9,000	buc			0,000	
254	7206190	Piesa de trecere PE-Xa 25 - OL3/4"	Depozit	6,000	buc			0,000	
255	20011211	Piesa de trecere PEHD 25 SDR 17 - PE-Xa 25x3,5	Depozit	1,000	buc			0,000	
256	20029528	Piesa trecere prin camin pvc-beton d.160	Depozit	4,000	buc			0,000	
257	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	Depozit	5,000	buc			0,000	
258	5840558	Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	Depozit	8,000	buc			0,000	
259	5842664	Piulita hexagonala precisa M6 zn	Depozit	36,000	buc			0,000	
260	2419341	Placa gresie conform arh inclusiv plinte	Depozit	75,950	mp			0,000	
261	6621959	Placa marsit M 10-300x2,0 mm s 3498	Depozit	0,040	kg			0,000	
262	6622020	Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	Depozit	0,100	kg			0,000	
263	2602797	Placa polistiren expandat grosime 10 cm	Depozit	116,000	mp			0,000	
264	8527120	Placa Rigips RF 12,5x1200x2000 mm, tip F, muchie PRO	Depozit	180,000	mp			0,000	
265	24193500 00112	Placi ceramice antiderapante de exterior inclusiv plinte si rosturi	Pret de referinta	66,330	mp			1,017	
266	2961246	Placi pfl dure	Depozit	0,008	mc			0,000	
267	58936461 111	Placute si prinderi sarpana	Depozit	72,925	kg			0,000	
268	7800027	Plasa din fibra de sticla	Depozit	210,705	mp			0,000	
269	2005170	Plasa fibre sticla pentru termoizolatii	Depozit	42,262	mp			0,000	
270	2000951	Plasa sudata 6x100x100	Depozit	594,000	kg			0,000	
271	7334840	Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	Depozit	1,070	kg			0,000	
272	20012606	Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 3 cm	Depozit	76,000	mp			0,000	
273	6110417	Prenadez 1500 r nii 2829-74	Depozit	35,640	kg			0,000	
274	20032499	Presostat	Depozit	1,000	buc			0,000	
275	5500374	Priza bipolara simpla, constructie normala cu contact de protectie	Depozit	9,000	buc			0,000	
276	5500334	Priza IP54	Depozit	1,000	buc			0,000	
277	8535055	Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	Depozit	108,000	m			0,000	
278	8535050	Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	Depozit	423,000	m			0,000	
279	7336203	Racord flexibil avand diametrul de 3/8	Depozit	1,000	buc			0,000	
280	2304759	Racord flexibil vas WC DN100	Depozit	1,000	buc			0,000	
281	7336204	Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	Depozit	3,000	buc			0,000	
282	4122143	Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 15 1/2 zn	Depozit	2,000	buc			0,000	
283	4122234	Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 32 1 1/4 zn	Depozit	2,000	buc			0,000	

284	6704217	Ramificatie mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 110/32 mm	Depozit	1,000	buc			0,000	
285	4110293	Ramificatie simpla la 45gr DN =32	Depozit	2,000	buc			0,000	
286	4110310	Ramificatie simpla egala la 45gr DN = 100 s 1695	Depozit	1,000	buc			0,000	
287	24529582	Rezervor wc semiinaltime alb Geberit AP110	Depozit	1,000	buc			0,000	
288	7106029	Rigla fag neaburite cl. B tiv. G = 50/50 - 100/100 L = 1 -1,7"	Depozit	0,001	mc			0,000	
289	2918782	Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	Depozit	0,036	mc			0,000	
290	2960515	Rigle de rasinoase	Depozit	1,459	mc			0,000	
291	4202357	Robinet dublu serv. cromat 1/2 garn.det. flut. s4124	Depozit	20,000	buc			0,000	
292	4201755	Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514	Depozit	1,000	buc			0,000	
293	4204416	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1"	Depozit	10,000	buc			0,000	
294	4623897	Robinet dublu serviciu cu port furtun 1/2"	Depozit	1,000	buc			0,000	
295	46238881	Robinet obturator sferic 3/4" cu racord olandez FI-FE	Depozit	3,000	buc			0,000	
296	20012575	sageac lemn scandura 2.5x150	Depozit	141,510	mp			0,000	
297	5883468	Saiba grower n6 zn	Depozit	36,000	buc			0,000	
298	5882108	Saiba plata a6 zn	Depozit	10,000	buc			0,000	
299	5882257	Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	Depozit	0,086	kg			0,000	
300	7344211	Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	Depozit	1,980	kg			0,000	
301	3805671	Sarma de otel moale zincata d=3mm	Depozit	19,040	kg			0,000	
302	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	41,521	kg			0,000	
303	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	Depozit	0,019	kg			0,000	
304	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	Depozit	10,490	kg			0,000	
305	3805279	Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	Depozit	1,155	kg			0,000	
306	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	0,994	mc			0,000	
307	2904004	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	Depozit	0,045	mc			0,000	
308	2960486	Scindura de rasinoase	Depozit	0,438	mc			0,000	
309	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, L200-300 mm	Depozit	29,350	kg			0,000	
310	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	Depozit	1,000	buc			0,000	
311	4202943	Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert.1rac.d50 s3690	Depozit	1,000	buc			0,000	
312	4202905	Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d 30 c.1 s3690	Depozit	3,000	buc			0,000	
313	2960503	Sipci de rasinoase	Depozit	1,133	mc			0,000	
314	3805372	Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	Depozit	0,200	kg			0,000	
315	80042044 57	Sistem de iluminat alcatuit din stalp metalic rotund conic cu flansa de prindere, inaltime 4m, si un aparat de iluminat 37,6W, 5790 lm, 3000 K montate in varf de stalp, cutie de legaturi;	Depozit	5,000	buc			0,000	
316	2600899	Sistem placaj ardezie+	Depozit	38,420	mp			0,000	

		adeziv+chit+impermeabilizant							
317	6100338	Solutie de etansare	Depozit	0,128	kg			0,000	
318	6400338	Solutie de etansare	Depozit	0,144	kg			0,000	
319	7345967	Solutie unguenta	Depozit	0,777	kg			0,000	
320	6101572	Spuma din poliuretan	Depozit	9,525	kg			0,000	
321	20010081	Spuma siliconica	Depozit	500,000	ml			0,000	
322	5733846	Stut FILETAT INOX 1"	Depozit	1,000	buc			0,000	
323	4202621	Supapa suprapresiune 1/2", 6bar	Depozit	1,000	buc			0,000	
324	7346788	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b	Depozit	75,000	buc			0,000	
325	8558020	Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek	Depozit	1 980,000	buc			0,000	
326	8558021	Surub autoperforant cu mont.rapid 35mm/1000 tek	Depozit	1 980,000	buc			0,000	
327	8558022	Surub autoperforant cu mont.rapid 45mm/1000 tek	Depozit	1 980,000	buc			0,000	
328	5829126	Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	Depozit	90,300	buc			0,000	
329	5836492	Surub cu cap bombat crestet l 5 x 60 f1 s 1451	Depozit	4,800	buc			0,000	
330	5836777	Surub cu cap inecat crestet l 3 x 40 f1 s 1452	Depozit	72,000	buc			0,000	
331	5827702	Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	Depozit	8,000	buc			0,000	
332	3666817	Tabla din plumb s 490 pb 99,96 2 x 500	Depozit	39,000	kg			0,000	
333	3642419	Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	Depozit	201,947	kg			0,000	
334	7302050	Tablou electric TE PUT cf. schema monofilara	Depozit	1,000	buc			0,000	
335	5538013	Tablou electric TEG cf. schema monofilara	Depozit	1,000	buc			0,000	
336	2205719	Talc macinat s 11124	Depozit	0,775	kg			0,000	
337	6700250	Teava din PVC rigid tip U 40x1,8 stas 6675/2	Depozit	0,600	m			0,000	
338	6700303	Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	Depozit	2,300	m			0,000	
339	6701122	Teava HDPE 100 pn10 DN 25mm	Depozit	40,800	m			0,000	
340	6716500	Teava PE-Xa 16x2,2	Depozit	5,150	m			0,000	
341	6716501	Teava PE-Xa 20x2,8	Depozit	3,090	m			0,000	
342	6716502	Teava PE-Xa 25x3,5	Depozit	3,090	m			0,000	
343	6701100	Teava PEHD Ø25mm	Depozit	3,060	m			0,000	
344	3110624	Teava pentru constructii fara sudura LC 127 x 4 / OLT 35 s 404/2	Depozit	1,212	m			0,000	
345	6700304	Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x2.2 L = 1m cod kaem110/1m	Depozit	6,180	m			0,000	
346	20011256	Tencuiala decorativa r 15 deko	Depozit	318,863	kg			0,000	
347	20018751	Tencuiala mpi 25 (1cm) baumit mpi 25	Depozit	3 048,220	kg			0,000	
348	20030632	Termizolatie cu vata minerala bazaltica grosimea 25 CM	Depozit	24,276	mp			0,000	
349	7206167	Teu egal PE-Xa 25-25-25 inclusiv mansoane alunecatoare	Depozit	1,000	buc			0,000	
350	7206165	Teu redus PE-Xa 20-16-16 inclusiv mansoane alunecatoare	Depozit	1,000	buc			0,000	
351	7206168	Teu redus PE-Xa 20-16-20 inclusiv mansoane alunecatoare	Depozit	1,000	buc			0,000	
352	7206166	Teu redus PE-Xa 25-16-25 inclusiv mansoane	Depozit	1,000	buc			0,000	

		alunecatoare						
353	2308688	Tigla profilata	Depozit	3 020,960	buc			0,000
354	8558113	Tirant-tija cu bucla 500 mm	Depozit	270,000	buc			0,000
355	6720185	Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 mm si L = 1000 mm	Depozit	20,700	buc			0,000
356	6720197	Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 mm si L = 1000 mm	Depozit	2,080	buc			0,000
357	5210210	Tub copex metalic avand diametru 20mm	Depozit	385,000	m			0,000
358	5210258	Tub copex metalic avand diametru 32mm	Depozit	121,000	m			0,000
359	6720162	Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm	Depozit	3,105	buc			0,000
360	6720176	Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 75 mm si L = 1000 mm	Depozit	3,090	buc			0,000
361	6700323	Tub PVC KG Ø160 cu mufa si garnituri	Depozit	26,250	m			0,000
362	20013934	Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura D=110x3.0mm	Depozit	6,000	m			0,000
363	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	25,176	kg			0,000
364	20014991	Usa de vizitare 200 x 300 mm	Depozit	5,000	buc			0,000
365	6720287	Usa din profile PVC	Depozit	11,130	mp			0,000
366	6308035	Usa MDF	Depozit	8,610	mp			0,000
367	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Depozit	0,160	mc			0,000
368	2442743	Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	Depozit	1,000	buc			0,000
369	20030628	Vata minerala bazaltica, gros.15 CM	Depozit	63,628	mp			0,000
370	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	Depozit	1,000	buc			0,000
371	4203260	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	Depozit	1,000	buc			0,000
372	20011249	Vopsea lavabila 1 strat deko	Depozit	47,379	kg			0,000
373	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,796	kg			0,000
374	7358286	Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	Depozit	792,000	dmp			0,000
TOTAL Lei:								
Greutate:								
								25,324

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Comuna Suatu

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	81,354		
2	10221	Betonist categoria a II-a	142,520		
3	10231	Betonist categoria a III-a	6,478		
4	10251	Betonist categoria a V-a	6,478		
5	10211	Betonist categoria I	11,566		
6	18	Dulgher	518,272		
7	10700	Dulgher constructii	22,850		
8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	137,006		
9	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	205,167		
10	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	36,000		
11	10711	Dulgher constructii categoria I	65,079		
12	10900	Faiantar	84,420		
13	11131	Fierar beton categoria a III-a	86,614		
14	11111	Fierar beton categoria I	121,990		
15	11200	Finisor mase plastice	7,012		
16	11241	Finisor mase plastice categoria a IV-a	5,712		
17	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	36,050		
18	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	12,590		
19	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	72,180		
20	12051	Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	25,200		
21	20000232	Instalator apa-canal	3,080		
22	30	Instalator electrician	469,750		
23	11521	Instalator electrician categoria a II-a	137,120		
24	11531	Instalator electrician categoria a III-a	161,360		
25	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	21,980		
26	11551	Instalator electrician categoria a V-a	114,340		
27	11511	Instalator electrician categoria I	54,760		
28	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	7,800		
29	11749	Instalator incalzire si gaze	15,370		
30	32	Instalator sanitar	11,160		
31	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	28,960		
32	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	43,946		
33	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	2,380		
34	11611	Instalator sanitar categoria I	6,420		
35	35	Ipsosar	162,866		
36	12240	Izolator hidrofug 4	7,950		
37	12242	Izolator hidrofug 42	26,400		
38	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	40,003		
39	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	0,501		
40	12241	Izolator hidrofug categoria a IV-a	20,276		
41	12211	Izolator hidrofug categoria I	1,503		
42	12300	Izolator termic	172,360		
43	12331	Izolator termic categoria a III-a	0,415		
44	12311	Izolator termic categoria I	0,415		
45	320520	Lacatus categoria a II-a	12,000		
46	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	0,400		
47	25000	Montator conducte	1,992		
48	26800	Montator ctii.metalice	7,319		
49	175	Montator de placaje	383,100		
50	12500	Montator pref.beton	279,000		
51	12600	Mozaicar	45,570		
52	100	Muncitor calificat	70,125		
53	29900	Muncitor deserv.ctii masini	57,465		

54	19900	Muncitor deserv. ctii montj.	23,488		
55	19920	Muncitor deserv. ctii montj. 2	120,886		
56	20000002	Muncitor deservire	35,925		
57	20000002	Muncitor deservire	0,560		
58	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	41,699		
59	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,009		
60	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	80,470		
61	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	436,957		
62	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	160,491		
63	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	659,100		
64	49	Muncitor necalificat	141,408		
65	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	18,975		
66	320573	Necalificat	3,000		
67	20000145	Pavator	15,238		
68	12830	Pavator 3	73,380		
69	12821	Pavator categoria a II-a	184,532		
70	12831	Pavator categoria a III-a	78,130		
71	12841	Pavator categoria a IV-a	94,710		
72	12811	Pavator categoria I	154,003		
73	12911	Pietrar categoria I	17,362		
74	19621	Sapator categoria a II-a	72,300		
75	19631	Sapator categoria a III-a	13,200		
76	56	Sudor	0,504		
77	61	Tinichigiu	14,960		
78	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	28,274		
79	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	5,400		
80	223011	Vopsitor industrial-b categoria I	19,050		
81	20000130	Zidar	47,823		
82	13421	Zidar categoria a II-a	32,405		
83	13431	Zidar categoria a III-a	47,336		
84	13441	Zidar categoria a IV-a	1,080		
85	13451	Zidar categoria a V-a	10,500		
86	13411	Zidar categoria I	0,255		
87	20000123	Zidar-rosar tencuitor	203,578		
88	1344C	Zidar-rosar tencuitor 4	18,560		
89	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	118,448		
90	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	175,120		
91	13311	Zugrav vopsitor categoria I	0,014		
92	20000120	Zugrav-vopsitor	81,165		
Total ore manopera:			7 282,914		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softimagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: Comuna Suatu

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7913	Aparat de sudura sr (electrofuziune)	3,000		
2	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,253		
3	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	2,053		
4	3546	Autogreder pina la 175cp	0,288		
5	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	12,000		
6	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	6,293		
7	2801	Ciocan pneumatic (exclusiv consum aer) 8-15 kg	11,235		
8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valluri),r8-14;de 14tf	32,887		
9	4007	Compactor static autoproppe pneuri 8-10tf	1,579		
10	20000002	Electrocompresor joasa presiune 4-6 mc/ora	11,235		
11	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	19,660		
12	1639	Excavator pe senile, act.electric, 2,5-2,9 mc	6,300		
13	7680	Fierastrau mecanic (circular)	1,800		
14	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	0,348		
15	6702	Macara de fereastră 0,15tf	7,446		
16	6702	Macara de fereastră 0.15tf	12,767		
17	7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile de peste 15tf	0,372		
18	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	9,909		
19	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	20,400		
20	20000007	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	24,000		
21	4701	Motopompa 6- 8cp	0,031		
22	7598	Pistol implintat bolturi	0,900		
23	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	6,071		
24	7606	Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	575,000		
25	4030	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) 500-1000l	0,072		
26	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	6,731		
27	8357	Transp 5km schela metalica tubulara de ext s=640mp g=13,5	2,000		
28	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	19,508		
29	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	18,256		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Comuna Suatu

Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL

Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = 30 km	25,440		
2	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 15km	222,940		
3	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	1,000		
4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	495,380		
5	TRA01A05P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	655,000		
6	8888939	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =25 km	229,400		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: Comuna Suatu
 Proiectantul: Departamentul Proiectare SRL
 Obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ
 Obiectul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, COMUNA SUATU, JUDEȚUL CLUJ

Formularul F4 - LISTA
 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Apart de climatizare cu inverter cu capacitatea de 18.000 BTU	buc	3,000			
2	Convectoelectric 500W	buc	1,000			
3	Convectoelectric 1500W	buc	1,000			
4	Ventilator axial de perete	buc	1,000			
5	Boiler electric cu acumulare, pentru preparare apa calda menajera	buc	1,000			
6	Bazin vidanjabil	buc	1,000			
TOTAL:				Lei:		

Proiectant,
 Departamentul Proiectare SRL



FORMULARUL F5

OBIECTIV

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, JUDETUL CLUJ

com. SUATU, sat SUATU, nr. 174, jud. CLUJ

PROIECTANT GENERAL

S.C. DEPARTAMENTUL PROIECTARE S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

Utilajul: Apart de climatizare cu inverter cu capacitatea de 18.000 BTU

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- sistem de tip monosplit cu inverter - agent frigorific ecologic R32 - Caracteristici principale: 1 x Unitate exterioara: - capacitate răcire: 5.28 kW (18.000BTU) - capacitate incalzire: 5.57 kW (19.000BTU) - motor monofazat 230V/50Hz - putere electrică absorbită: 2.50 kW - nivel max. de zgomot: 57dB(A) - gabarit: LxIxh 800x554x333 mm - greutate: 37 kg - modul de comanda de perete pentru control temperatura, setare treapta de functionare, comanda on/off ventilator - conducte de cupru tur-retur intre unitatea exterioara si unitatea interioara, izolate etanș la difuzia vaporilor de apă, elemente de fixare si sustinere - accesorii complete pentru montaj exterior 1 x Unitate interioara pentru montaj mural: - model de perete - capacitate răcire: 5.28 kW (18.000BTU) - capacitate incalzire: 5.57 kW (19.000BTU) - nivel de zgomot: 35 dB(A) - gabarit: LxIxh 964x325x222 mm - greutate: 11 kg - debit de aer: 810 mc/h - orice alte accesorii si componente pentru o functionare optima		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5		
4	Condiții de garanție și postgaranție: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție și postgaranție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
ing. ACHIM MIHAI



FORMULARUL F5

OBIECTIV

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, JUDETUL CLUJ

com. SUATU, sat SUATU, nr. 174, jud. CLUJ

PROIECTANT GENERAL

S.C. DEPARTAMENTUL PROIECTARE S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Utilajul: **Convecteur electric 500W**

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- model de perete - putere electrica: 500 W - motor monofazat 230 V, 50 Hz - termostat protecție antiîngheț - termostat protecție supraincalzire - temp. de reglare: 6 – 30 grC - grad de protecție: IP 24 - gabarit Lxlxh: 0.35x0.1x0.45 m - orice alte accesorii si componente pentru o functionare optima		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5		
4	Condiții de garanție și postgaranție: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție și postgaranție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
ing. ACHIM MIHAI

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-1. Responsabilitatea completării coloanelor 2-3 revine ofertantului.



FORMULARUL F5

OBIECTIV

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, JUDETUL CLUJ

com. SUATU, sat SUATU, nr. 174, jud. CLUJ

PROIECTANT GENERAL

S.C. DEPARTAMENTUL PROIECTARE S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. 3

Utilajul: Convector electric 1500W

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- model de perete - putere electrica: 1500 W - motor monofazat 230 V, 50 Hz - termostat protecție antiînghet - termostat protecție supraincalzire - temp. de reglare: 6 – 30 grC - grad de protecție: IP 24 - gabarit LxIxh: 0.58x0.1x0.45 m - orice alte accesorii și componente pentru o funcționare optimă		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5		
4	Condiții de garanție și postgaranție: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție și postgaranție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
ing. ACHIM MIHAI

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-1, responsabilitatea completării coloanelor 2-3 revine ofertantului.



FORMULARUL F5

OBIECTIV

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, JUDETUL CLUJ

com. SUATU, sat SUATU, nr. 174, jud. CLUJ

PROIECTANT GENERAL

S.C. DEPARTAMENTUL PROIECTARE S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Utilajul: Ventilator axial de perete

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- debit maxim: 85mc/h - greutate: 1.0kg - presiune disponibila: 80Pa - putere electrica: 100W - motor monofazat 230V/50Hz - protectie: IP44 - latime: 154mm - lungime: 154mm - echipat cu clapeta anti- retur - grila de exterior pentru evacuare - dotat cu timer setat la 5 minute - comanda: intrerupator montat la intrarea in baie - orice alte accesorii si componente pentru o functionare optima		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 7		
4	Condiții de garanție și postgaranție: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție și postgaranție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
ing. ACHIM MIHAI

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-1, responsabilitatea completării coloanelor 2-3 revine ofertantului.



FORMULARUL F5

OBIECTIV

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, JUDETUL CLUJ

com. SUATU, sat SUATU, nr. 174, jud. CLUJ

PROIECTANT GENERAL

S.C. DEPARTAMENTUL PROIECTARE S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. 5

Utilajul: Boiler electric cu acumulare, pentru preparare apa calda menajera

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- capacitate nominala: 10 l - tensiune de alimentare: 230 V - putere: 1,50kW - adancime 37 cm - inaltime 41 cm - latime 37 cm - grosime izolatie 19 mm - presiune nominala: 7,5 bar - boiler realizat din otel, tratat impotriva coroziunii prin aplicarea unui strat de email - domeniu de reglare a temperaturii, fara trepte, 20 - 65 °C - protectie la coroziune prin anod electric permanent - montaj vertical, suspendat pe perete - orice alte accesorii si componente pentru o functionare optima		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13		
4	Condiții de garanție și postgaranție: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție și postgaranție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
ing. ACHIM MIHAI

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-1, responsabilitatea completării coloanelor 2-3 revine ofertantului.



FORMULARUL F5

OBIECTIV

DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CAPELĂ ÎN LOCALITATEA SUATU, JUDETUL CLUJ

com. SUATU, sat SUATU, nr. 174, jud. CLUJ

PROIECTANT GENERAL

S.C. DEPARTAMENTUL PROIECTARE S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6

Utilajul: Bazin vidanjabil

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	- volum: 10 mc - diametru: 2130 mm - lungime: 3410 mm - racord intrare: Ø 200 mm - material: polietilena - acces vizitabil prevazut cu capac necarosabil clasa B125 - ventilatie: Ø110 mm - echipamentul va fi asigurat contra fortelor ascensionale prin constructia unei placi de beton armat - orice alte accesorii si componente pentru o functionare optima		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13		
4	Condiții de garanție și postgaranție: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție și postgaranție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanță în vederea instalării și exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul.		

Proiectant,
ing. ACHIM MIHAI

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-1, responsabilitatea completării coloanelor 2-3 revine ofertantului.

